МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-8574 | 24.08 20. 11 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработка на технически проект на обект: Път II-18 "Софийски околовръстен път – Западна дъга" участък от км 0+780 до км 6+309"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открити процедури за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следните разяснения:

1. ВЪПРОС: В „Приложение 1" „Таблица за основните видове проучвателно-проектански работи" в **т.1**, буква **„в"** е записано канцеларска работа в единична мярка **км.**

Това се отнася за канцеларска работа на директното трасе, **а къде е включена канцеларската работа на три броя пътни възли?**

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка в „Приложение 1". За улеснение на участниците ви предоставяме „Приложение 1"- на хартиен носител. Същото ще бъде качено на електронната страница на АПИ.

2. ВЪПРОС: В „Приложение 1" „Таблица за основните видове проучвателно-проектански работи" в **т.5**, букви **„а-е"** е записана единична мярка брой.

Бройката е една, но е необходимо да се запише брой отвори с дължини или обща дължина и тя да е фиксирана съгласно приетия вариант и еднаква за всички оференти?

ОТГОВОР: Да се оферира като се спазят изискванията подробно разписани в техническото задание, за всяко едно от съоръженията.

3. ВЪПРОС: В „Приложение 1" „Таблица за основните видове проучвателно-проектански работи" не записано като вид работа „Геодезически проект за трасиране".

В „Задание за проектиране", което е неразделна част от тръжната документация в **т.9** „Обем и съдържание на техническия проект" в подточка **9.5** е записано „Геодезически проект за трасиране". Къде да се оферира?

ОТГОВОР: Оферирането на **т.9**, подточка **9.5** от „Задание за проектиране" да се извърши в „Приложение 1" **т.1** буква **„г" „Геодезичеси проект – допълнение".**

4. ВЪПРОС: В „Договора за възлагане на обществена поръчка, чл.5, ал.2, т.1 „Първи междинен етап" е записано: „В този етап се включва времето за изпълнение на задълженията по чл.4, ал.1, т. 1.1.1 */вкл. извършване на геодезически измервания и полска работа и геометрично решение на трасето, преработка на типов напречен профил в участък от км 1+050 до км 6+308, съгласно решението на ЕТИС, изработване на проекти за „Големи съоръжения" от задание за проектиране/* и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС".

В т.2.4 от „Задание за проектиране" пише, че проектите трябва да кореспондират в ситуационно и нивелетно отношение на проектите на трасето на СОП, на напречните връзки и възлите.

За да отговарят на всички изисквания на големи съоръжения, трябва проекта цялостно да е разработен в ситуация, нивелета и обвързан с всички пътни възли и др., което е невъзможно. **Моля уточнете обема и съдържанието на първия междинен етап?**

ОТГОВОР: Всяко от съоръженията разгледани на фаза „Идеен проект" има елементи, които подлежат на уточняване и изясняване. Изискванията към вида на връхната конструкция, дължината на отворите и косотата на пресичане са описани в техническото задание **т.2.4** - от

страница 10 до страница 12. За разглеждане на първи междинен етап за всяко съоръжение трябва да се представят достатъчно точни (определена дължина на единичните отвори, косота на пресичане на пътя с препятствието, вида на връхната конструкция) конструктивни схеми съдържащи:

- надлъжен разрез в подходящ мащаб
- напречен разрез в мащаб 1:50 или 1:100
- вида на стълба
- вида на фундирането

5. ВЪПРОС: В „Договора за възлагане на обществената поръчка, чл.8 ал.5, е записано: „Непредвидените работи ще се доказват с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащ вида, обема, единични цени и общата стойност на Непредвидените работи, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на Непредвидени работи". Непредвидените разходи са „непредвидени" и като такива те не са описани подробно в Приложение „1" по вид, обем и съдържание, а само като обща стойност в размер на 10% от общата стойност?

Как възложителя ще процедира в случай, че възникне необходимост от доказване на „Непредвидени разходи" по вид, обем и единични цени?

ОТГОВОР: Възложителя е уточнил в чл. 8 ал. 5 от Договора за възлагане на обществената поръчка - *„Като част от цената за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сума в размер на разходите за Непредвидените работи при изработване на технически проект, в размер на не повече от сумата, посочена за непредвидени разходи в Таблицата за основните видове ППР, или ..... лева, за извършването на които ще се изисква предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Непредвидените работи ще се доказват с протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащ вида, обема, единичните цени и общата стойност на Непредвидените работи, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на Непредвидените работи. От сумите за Непредвидени работи не се заплащат разходите за поправяне на недостатъци, допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на Дейностите по Договора. Стойността на Непредвидените работи, която надхвърля сумата, посочена за непредвидени разходи в Таблицата за основните видове ППР, остава за негова сметка."*

С уважение,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОПНОС в АПИ
Упълномощен, съгласно заповед РД-11-384 от 06.04.11г.

Образец (включва се само приложимото, може да се добавят нови позиции) **ПРИЛОЖЕНИЕ "1"**

ТАБЛИЦА ЗА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ

Път II-18 - Софийски околовръстен път участък - Западна дъга; участък от км 0+780 до км 6+309

№	Вид работа	Един. мярка	Количество	Един. цена	Обща стойност лв.
1	**Технически проект за строителство на пътно трасе в т.ч.**	км			
а	опорен полигон - възстановяване и нови опорни точки	бр			
б	полска работа -допълнителна	км			
в	канцеларска работа	км			
г	геодезически проект - допълнение	км			
2	**Парцеларен план - актуализация и допълване**	км			
3	**Проект за пътни възли на две и повече нива**	бр			
4	**Проекти за реконструкция:**				
а	напречни пътища - от РПМ и общински	бр			
б	селскостопански пътища	бр			
5	**Технически проект за големи съоръжения**				
а	естакада при км 1+500	бр			
б	естакада при км 3+180 над "Ломско шосе"	бр			
в	надлез при км 4+000 (по пътя за с.Мрамор)	бр			
г	надлез при км 5+120 по Северна скоростна тангента	бр			
д	надлез по направлението СОП- Калотина над пътя за с. Мрамор и над р. Черна бара, вкл. конструктивни варианти	бр			
е	съществуващ мост над р. Черна бара по пътя за с. Мрамор - проект за възстановяване/ново съоръжение, вкл. конструктивни варианти	бр			
6	**Проекти за малки съоръжения от 2 м до 6 м (водостоци)**	бр			
7	**Проекти за реконструкция на засегната техническа инфраструктура**				
а	Проект за реконструкция на ВЛ 110, 220, 400kV	бр			
б	Проект за реконструкция на НН, ел. 20 kV	бр			
в	Проект за реконструкция на тт кабели	бр			
г	Проект за реконструкция на оптични кабели	бр			
д	Проект за реконструкция на водопроводи,канализация и други съоръжения	бр			
е	Проект за защита или реконструкция на газопроводи	бр			
8	Проект за улично осветление	бр			
9	Проекти за рекултивация на изоставени пътни отсечки или изоставено старо трасе на СОП	км			
10	**Геоложки и хидрогеоложки доклад - допълнение**				
а	а) доклад и проучване пътна и мостова част	бр			
б	б) сондажи, електропрофилиране, пенетрации SPT, вземане на проби	глоб.сума			
в	в) лабораторни изпитвания проби	бр			
11	**Проект за озеленяване и ландшафтно устройство**	км			
12	**Сума от т.2 до т. 11**				
13	**Непредвидени разходи - 10% от стойността на т.11**				
14	**План за безопасност и здраве**	бр.	3		
15	**Съгласувания на проекта**	бр.			
16	**Екземпляри от проекта**				
а	Екземпляри от проекта на български език, за преглед, по етапи (намален)	бр.	2		
б	Оригинал на проекта на български език	екз.	3		
в	Оригинал на проекта на български език (намален)	екз.	1		
г	Копие на проекта на български език	екз.	2		
17	**Условна сума**	лв.			40,000
18	**Обща сума на технически проект**	лв.			
19	**ДДС 20% върху т.18**	лв.	0.2		
20	**Обща стойност на проекта**	лв.			

Обща стойност на проекта:.....лв. словом.....

[дата]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]