МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-9742/19.09.11 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчва с предмет: „Избор на изпълнител за стабилизиране на теренната основа под пътен насип по приложено километражно описани участъци от трасето на АМ "ТРАКИЯ", УЧАСТЪК ЛОТ 4 ЯМБОЛ - КАРНОБАТ от км 276+200 (съвпада с км 277+597) до км 325+280", с обща дължина 12.505 км"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следните разяснения:

1. ВЪПРОС: Може ли при стабилизирането на теренната основа, за осигуряването на носещата способност на почвата в основата да се използват полимерни химични добавки, където е възможно, в съответствие с изискванията на раздел 3404 на ТС 2009 НАПИ?

ОТГОВОР: Може, но е необходимо да се представи декларация за съответствие за полимерни химически добавки, референции и други подходящи доказателства за изпълнени обекти с подобен вид добавки и постигнатите резултати .

2. ВЪПРОС: Също и при изграждането на капиляропрекъсващите и водоотвеждащи пластове по трасето.

ОТГОВОР: При изграждането на капиляропрекъсващите и водоотвеждащи пластове по трасето следва да се спазват изискванията в документацията за участие и ТС 2009 НАПИ.

3. ВЪПРОС: Стабилизацията на почвата и водонепропускливите пластове ще се извършват по рецептура и технология представена от Изпълнителя.

ОТГОВОР: Рецептите и технологиите за стабилизацията на почвите и водонепропускливите пластове следва да бъдат одобрени от ЦИПТНЕНС и АПИ.

4. ВЪПРОС: Моля изпратете схема (чертежи) как и от какъв материал следва да бъде изпълнен вертикалния дренаж от позиция 1005 и 1006 на представената ни КС.

ОТГОВОР: Схема (чертежи) как и от какъв материал следва да бъде изпълнен вертикалния дренаж от позиция 1005 и 1006 ще бъде Ви бъде изпратена с настоящото писмо.

5. ВЪПРОС: Моля да посочите в кои участъци (къде точно) следва да бъдат направени вертикалния дренаж.

ОТГОВОР: Вертикалните дренажи следва да се направят в участък от км 310+760 до км 311+050 с дължина 290 m.

6. ВЪПРОС: Моля да изпратите схема (чертеж) връзката между вертикалния и хоризонталния дренаж.

ОТГОВОР: В приложената схема към въпрос № 1 е показана и връзката между вертикалния и хоризонталния дренаж.

7. ВЪПРОС: Моля да посочите къде точно следва да бъде положен материалът (в поз.1008) като назовете точните километражи, за да може да бъдат пресметнати транспортните разстояния.

ОТГОВОР: Съгласно Раздел III Пълно описание на обекта на обществената поръчка т. 1.1, подточка III от Документацията за участие трети и четвърти етап от ТСП следва да се разработят от изпълнителя по негово усмотрение по отношение на дебелината, като целта е да бъдат постигнати изходните условия в Техническата спецификация.

Точните местоположения на подучастъците, на които ще се изпълнява пласт по позиция 1008 следва да бъдат определени от авторския надзор и консултанта. За целите на оферирането участниците следва да предвидят средно транспортно разстояние 35 км.

8. ВЪПРОС: Представянето на колко и какви ключови специалисти по т. 6.1.3.1 ще бъде достатъчно, за да покрие изискването на възложителя.

ОТГОВОР: Участникът следва сам да определи необходимите ключови специалисти за изпълнение на обществената поръчка, както се съобрази с естеството на извършваните дейности и изискванията на документацията.

9. ВЪПРОС: Моля да посочите точните технически данни (н.пр. производителност) на машините, които следва да бъдат предвидени от Участника по т. 6.1.2.:

- Специализиран пътен рециклатор (за смесване на земната почва и химичните агенти)
- Машина за обработка на земните почви до дълбочина от 30 см.

ОТГОВОР: Технически данни (н.пр.производителност) на машините, които следва да бъдат предвидени от Участника по т. 6.1.2.:

- Специализиран пътен рециклатор (за смесване на земната почва и химичните агенти) – 5000 м2 / 8 часа;
- Машина за обработка на земни почви до дълбочина от 30 см. – 5000 м2 / 8 часа.

За улесняване на заинтересованите лица закупили документация въпросите и отговорите по процедурата ще се представят в електронната страница на АПИ.

С уважение,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОНПО в АПИ
Упълномощен, съгласно заповед РД-11-384 от 06.04.11 г.

СХЕМА НА ВЕРТИКАЛНИ ДРЕНАЖИ
НАСИП С ВИСОЧИНА H– 5.5m
от км 310+760 до 311+050



