ПРИЛОЖЕНИЕ У

ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	305+467 Количество	307+345 Количество	307+910 Количество	309+756 Количество	310+595 Количество	311+600 Количество	312+340 Количество	313+523 Количество	313+711 Количество	315+745 Количество	317+330 Количество	319+533 Количество	319+552 Количество	320+650 Количество	321+345 Количество	ОБЩО
3306,1	1.Изкопаване на подходящ материал в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра	m^3	2365,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	425,80	580,00	1380,00	8000,00	1408,00	760,00	2370,00	1190,00	0,00	1595,00	**21253,80**
3306,1	3.Изкопаване на скален материал в строителни фундаменти	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7135,20	0,00	**7135,20**
3306,6	Обратна засипка	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3403,2	Полагане на подходящ материал в насип към съоръженията и над бетонни фундаменти на съоръжения	m^3	2785,00	950,00	570,00	855,00	42,00	1558,00	0,00	821,00	14100,00	932,00	350,00	1965,00	0,00	7103,85	0,00	**32031,85**
8000	**МАСИВНИ, БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ**																	
	(Бетон включително полагане и кофраж)																	
8000,2	Бетон B15	m^3	103,00	68,50	24,08	60,00	46,50	20,14	35,70	103,00	340,00	37,00	15,02	101,22	30,00	584,00	53,00	**1621,16**
8000,3	Бетон B20	m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,84**
8000,4	Бетон B25	m^3	682,00	95,00	23,40	0,00	11,00	10,46	19,10	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	158,00	24,00	**1078,96**
8000,5	Бетон B30	m^3	845,00	0,00	684,27	360,00	253,92	399,07	420,25	1245,00	1833,00	383,00	391,86	664,31	850,00	5100,00	420,00	**13849,68**
8000,6	Бетон B35	m^3	265,00	760,00	67,00	145,00	116,10	31,28	0,00	108,30	330,00	59,40	0,00	315,40	0,00	1314,83	0,00	**3512,31**
7621	Мека арматурна стомана AI	ton	2,50	27,50	5,00	30,00	2,65	6,30	2,00	2,50	14,50	19,00	5,00	21,34	5,00	97,00	2,50	**242,79**
7622	Стомана с периодичен профил стомана AIII	ton	67,00	122,50	150,00	65,00	32,00	68,66	52,00	90,00	128,50	45,00	45,00	69,65	65,00	680,00	60,00	**1740,31**
8120	**ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ ФУНДИРАНЕ**																	
8123,1	Пилоти с диаметър 1200mm, изляти на място	m	0,00	576,00	384,00	672,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	**2352,00**
8500	**ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ПЪТНИ МОСТОВЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТ СТОМАНОБЕТОН**																	
8500,1	Сглобяеми главни греди за мостове L=16,0м-B45-6.28m3 ,ST178/186-0.186т, Ст AI-0.233т, Ст AIII- 0.761т, монт.тегло - 15.71т	бр	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**
8500,2	Сглобяеми главни греди за мостове L=16,0м-B45-5.13m3 ,ST178/186-0.209т, Ст AI-0.243т, Ст AIII- 0.685т, монт.тегло - 12.82т	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66,00**
8500,3	Сглобяеми главни греди за мостове L=18,0м	бр	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66,00**
8500,4	Сглобяеми главни греди за мостове L=20,0м-B45-7.85m3 ,ST178/186-0.406т, Ст AI-0.287т, Ст AIII- 1.092т, монт.тегло - 19.64т	бр	22,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**
8500,5	Сглобяеми главни греди за мостове L=26,0м-B45-10.21m3 ,ST178/186-0.603т, Ст AI-0,389т, Ст AIII- 1.312т, монт.тегло - 25.53т	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	**194,00**
8500,6	Сглобяеми главни греди за мостове L=27,0м-B45-10.60m3 ,ST178/186-0.78т, Ст AI-0.397т, Ст AIII- 1.752т, монт.тегло - 26.5т	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 с h=60mm	т	115,00	182,00	77,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	158,00	42,00	0,00	0,00	**722,10**
5602	Плътен асфалтобетон тип "А"	m^2	795,30	1260,00	532,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1092,50	291,00	0,00	0,00	**4996,80**
8620	**Тротоарен блок**																	
8620	PVC тръби ф75 mm в тротоарни блокове	m	289,20	245,00	0,00	240,80	92,40	272,00	0,00	65,10	250,00	338,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	**2762,50**
8700	**ЛАГЕРИ И ПРЕХОДНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА РАЗШИРИТЕЛНИ ФУГИ**																	
8702	Доставка и полагане на компенсаторни плочи	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	88,00	0,00	352,00	0,00	**528,00**
8710,1	Лагери тип 200/300/52 mm. 7пласта неопрен, 6 пласта стом. пластинки и монтаж	бр	88,00	0,00	0,00	132,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	72,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	**512,00**
8710,2	Лагери тип 200/300/63 mm. 7пласта неопрен, 6 пласта стом. пластинки и монтаж	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	**308,00**
8710,3	Лагери тип 300/400/85 mm. 7пласта неопрен, 6 пласта стом. пластинки и монтаж	бр	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**
8710,4	Лагери тип 200/300/85 mm. 7пласта неопрен, 6 пласта стом. пластинки и монтаж	бр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	**44,00**
8710,5	Лагери тип 200/300/48 mm. 7пласта неопрен, 6 пласта стом. пластинки и монтаж	бр	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**132,00**
8732	Дилатационна фуга - закрит тип, максимална сумарна дилатация до 50мм	m	32,80	60,00	24,00	59,30	70,60	12,60	0,00	65,20	95,00	36,10	0,00	54,00	0,00	92,00	0,00	**601,60**
8800	**ОТВОДНЯВАНЕ, ПАРАПЕТ И ПРЕДПАЗНА ОГРАДА**																	
8810	Отводнители	бр	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	**28,00**
8820	Парапети с H=110cm	m	160,00	123,00	166,00	135,00	47,00	0,00	0,00	34,50	35,00	167,00	0,00	191,00	0,00	420,00	0,00	**1478,50**
8840,1	Предпазна ограда ПОС/2.0-97	m	160,00	109,00	166,00	135,00	33,10	0,00	0,00	34,50	44,00	167,00	0,00	0,00	48,00	420,00	0,00	**1316,60**
8840,2	Предпазна ограда ПОСК/2.0-97	m	160,00	123,00	0,00	135,00	33,10	0,00	0,00	34,50	45,00	0,00	0,00	191,00	0,00	420,00	0,00	**1141,60**
8840,3	Комбинирана ограда-парапет	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**
8900	**ХИДРОИЗОЛАЦИЯ**																	
8911	Грунд	m	810,00	1270,00	544,00	1384,60	448,00	324,30	227,20	193,00	772,00	740,00	220,00	1100,00	416,00	4900,50	237,85	**13587,45**
8912	Листова хидроизолация	m^2	810,00	1270,00	544,00	1384,60	448,00	324,30	227,20	193,00	772,00	740,00	220,00	1100,00	416,00	4900,50	237,85	**13587,45**
8913	Хидроиолационен битум	m^2	495,00	0,00	85,00	272,00	395,00	328,27	270,30	1500,00	2520,00	810,00	650,00	850,00	515,80	363,00	672,90	**9727,27**